Приложение №2
к Договору № СПЕ-71/25 от 10.03.2025 года

Протокол согласования твердой договорной цены

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом зданий по адресам: ул. Судакова, д. 3, ул. Судакова, д. 5, ул. Судакова, д. 7) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Судакова, земельный участок 5 (Судакова ул., влд. 5) (Юго-Восточный административный округ)

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед. изм., руб. с НДС		Всего на ед. изм., руб. с НДС	Всего стоимость, руб. с НДС		Всего, руб. с НДС
				Оборудование и Материалы	Работы		Оборудование и Материалы	Работы	
1	**СТРОИТЕЛЬСТВО/ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ**								
1.1	**Демонтажные работы**								
1.2	Фрезерование асфальтобетонных покрытий проездов и улиц при помощи фрезы	п.м.	107,8		263,00	263,00	0,00	28 351,40	28 351,40
1.3	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м2	134,56		2 107,00	2 107,00	0,00	283 517,92	283 517,92
1.4	Погрузка и перевозка строительного мусора	м3	91,5008		0,00				
1.5	Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы (бой асфальта и бетона, труб, кабеля...)	м3	91,5008		571,00	571,00	0,00	52 246,96	52 246,96
1.6	Перевозка строительного мусора (бой асфальта и бетона, труб, кабеля...) на постоянную свалку*	м3	91,5008		1 317,00	1 317,00	0,00	120 506,55	120 506,55
1.7	**Земляные работы**								
1.8	Геодезическая разметка	**шт**	**1**						
1.9	Разбивка трассы (геодезическая разметка)	шт	1		43 906,00	43 906,00	0,00	43 906,00	43 906,00
1.10	Разработка грунта (траншея, котлованы для колодцев, приемные котлованы для ГНБ)	м3	219,2		0,00				
1.11	Разработка грунта (траншея, котлованы для колодцев, приемные котлованы для ГНБ)	м3	197,28		1 493,00	1 493,00	0,00	294 539,04	294 539,04
1.12	Разработка грунта в ручную (траншея, котлованы для колодцев, приемные котлованы для ГНБ)	м3	21,92		2 283,00	2 283,00	0,00	50 043,36	50 043,36
1.13	Погрузка и перевозка строительного мусора	м3	163,8		0,00				
1.14	Погрузка строительного грунта в автомобили-самосвалы	м3	163,8		571,00	571,00	0,00	93 529,80	93 529,80
1.15	Перевозка грунта на постоянную свалку*	м3	163,8		1 317,00	1 317,00	0,00	215 724,60	215 724,60
1.16	Подготовка песчаного основания к трамбованию	м3	12,5		0,00				
1.17	Подготовка песчаного основания с трамбованием (в т.ч. песок)	м3	12,825	1300	746,00	2 046,00	16 672,50	9 567,45	26 239,95
1.18	Подготовка песчаного основания с трамбованием в ручную (в т.ч. песок)	м3	0,675	1300	1 142,00	2 442,00	877,50	770,85	1 648,35
1.19	Обратная засыпка траншей песком с трамбованием	м3	117,2		0,00				
1.20	Обратная засыпка траншеи песком с трамбованием (в т.ч. песок)	м3	45,885	1300	746,00	2 046,00	59 650,50	34 230,21	93 880,71
1.21	Обратная засыпка траншеи песком с трамбованием в ручную) (в т.ч. песок)	м3	2,415	1300	1 142,00	2 442,00	3 139,50	2 757,93	5 897,43
1.22	Обратная засыпка траншеи грунтом с трамбованием	м3	65,455		746,00	746,00	0,00	48 829,43	48 829,43
1.23	Обратная засыпка траншеи грунтом с трамбованием в ручную	м3	3,445		1 142,00	1 142,00	0,00	3 934,19	3 934,19
1.24	Монтаж телефонного колодца ККСр-5-10, в том числе:	компл	2		0,00				
1.24.1	Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции в комплектации с кронштейном ККП-130 (4шт.), ерш с резьбой, с гайкой и шайбой (8шт.) или аналог	шт	2	161460	55 058,00	216 518,00	322 920,00	110 116,00	433 036,00
1.25	Установка железобетонных колец горловин колодцев	шт	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Установка люка колодца	шт	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	Установка консоли	шт	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	Установка запорного устройства на люки	шт	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	Монтаж футляра (труба стальная D=325мм)	м	185,6		0,00				
1.30	Монтаж футляра (труба стальная D=325мм) (в т.ч. затягивание труб)	м	185,6	7050	2 182,00	9 232,00	1 308 480,00	404 979,20	1 713 459,20
1.31	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные футляры (два слоя)	м	189		0,00				
1.32	Нанесение антикоррозионной изоляции на стальные футляры (два слоя)	м	189	467,7	170,00	637,70	88 395,30	32 130,00	120 525,30
1.33	Прокладка трубопроводов канализации связи из труб 110 мм (в т.ч. муфты, кластеры, заглушки)	м	836,8		0,00				
1.34	Прокладка трубопроводов канализации связи из труб 110 мм (в т.ч. муфты, кластеры, заглушки)	м	836,8	1166	746,00	1 912,00	975 708,80	624 252,80	1 599 961,60
1.35	Устройство ввода труб в ж/б колодец (в.т. пробивка отверстий)	шт	96		0,00				
1.36	Устройство ввода труб в ж/б колодец (в.т. пробивка отверстий)	шт	96		105,00	105,00	0,00	10 080,00	10 080,00
1.37	Герметизация ввода труб в ж/б колодец	шт	112		0,00				
1.38	Герметизация ввода труб в ж/б колодец (в т.ч. кирпич, цемент)мастика в два слоя)	шт	96	262,5	373,00	635,50	25 200,00	35 808,00	61 008,00
1.39	Герметизация ввода труб в футляр (в т.ч. цемент, мастика в два слоя)	шт	16	262,5	373,00	635,50	4 200,00	5 968,00	10 168,00
1.40	Строительство 16-ти отверстной кабельной канализации ПАО «МГТС» D=110мм методом ГНБ в футлярах ПНД D630 (84,2м), D355 (84,2м) - 86.0м (по профилю ГНБ).				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41	Горизонтально направленное бурение D=1000 мм (в т.ч. вода, бетонит и прочее)	м	86	1325	63 224,00	64 549,00	113 950,00	5 437 264,00	5 551 214,00
1.42	Монтаж футляров ГНБ	м	84,2		0,00				
1.43	Монтаж футляра ГНБ (ПНД труба D=355мм) (в т.ч. сварка, нарезка и прочее)	м	84,2	9544	1 712,00	11 256,00	803 604,80	144 150,40	947 755,20
1.44	Монтаж футляра ГНБ (ПНД труба D=630мм) (в т.ч. сварка, нарезка и прочее)	м	84,2	29974	2 590,00	32 564,00	2 523 810,80	218 078,00	2 741 888,80
1.45	Затягивание труб 110 мм в футляр ГНБ	м	1376		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.46	Затягивание труб 110 мм в футляр ГНБ	м	1376	1166	746,00	1 912,00	1 604 416,00	1 026 496,00	2 630 912,00
1.47	Герметизация ввода труб в футляр ГНБ	м2	2		0,00				
1.48	Герметизация ввода труб в футляр ГНБ (в т.ч. кирпич, цемент, мастика в два слоя)	шт	2	4800	6 674,00	11 474,00	9 600,00	13 348,00	22 948,00
2	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Фрезерование асфальтобетонных покрытий	п.м.	107,8		0,00				
2.2	Фрезерование асфальтобетонных покрытий проездов и улиц при помощи фрезы	п.м.	107,8		263,00	263,00	0,00	28 351,40	28 351,40
2.3	Разборка бортового камня марки БР 100.30.18 (20% новый) на бетонном основании	п.м.	12		176,00	176,00	0,00	2 112,00	2 112,00
2.4	Восстановление бортового камня марки БР 100.30.18 (20% новый) на бетонном основании	п.м.	12	700	527,00	1 227,00	8 400,00	6 324,00	14 724,00
2.5	Устройство АБ покрытий	м2	134,56		0,00				

Передан через Диадок 08.04.2025 09:57 GMT+03:00
13d79557-1f16-4dfd-b55c-e300ce740627

2.6	Устройство бетонного основания толщина - 18 см	м2	134,56	1800	1 054,00	2 854,00	242 208,00	141 826,24	384 034,24
2.7	Устройство А/Б покрытий - 10 см. Смесь крупнозернистая	м2	134,56	2180	1 405,00	3 585,00	293 340,80	189 056,80	482 397,60
2.8	Устройство А/Б покрытий - 5 см. Смесь мелкозернистая	м2	134,56	1800	1 405,00	3 205,00	242 208,00	189 056,80	431 264,80
2.9	Снятие газонов толщиной 15см (в т.ч. плодородный грунт, семена)	м2	54		88,00	88,00	0,00	4 752,00	4 752,00
2.9.1	Восстановление газонов толщиной 15см (в т.ч. плодородный грунт, семена)	м2	54	450	439,00	889,00	24 300,00	23 706,00	48 006,00
2.10	**ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПНР/ПРОЧЕЕ**	компл	5		0,00				
2.11	Организация временных бытовых помещений на строительной площадке	компл	1		80 786,00	80 786,00	0,00	80 786,00	80 786,00
2.12	Подготовительные работы (приемка складирование материалов, инструмента, ограждения, устройство площадки для временного размещения)	компл	1		42 149,00	42 149,00	0,00	42 149,00	42 149,00
2.13	Монтаж временных ограждений, знаков и прочие предупредительные мероприятия	компл	1		140 498,00	140 498,00	0,00	140 498,00	140 498,00
2.14	Комплекс мероприятий по подготовке и согласованию документации на вывоз строительных отходов и грунта	компл	1		21 953,00	21 953,00	0,00	21 953,00	21 953,00
2.15	Комплекс мероприятий по подготовке документации, сдача-приемка, технадзор.	компл	1		307 339,00	307 339,00	0,00	307 339,00	307 339,00
3	**СТРОИТЕЛЬСТВО/ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СВЯЗИ**				0,00				
3.1	**Демонтажные работы**				0,00				
3.2	Фрезерование асфальтобетонных покрытий проездов и улиц при помощи фрезы	п.м.	37,2		263,00	263,00	0,00	9 783,60	9 783,60
3.3	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м2	18,6		0,00				
3.4	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	м2	18,6		2 107,00	2 107,00	0,00	39 190,20	39 190,20
3.5	Демонтаж трубопроводов канализации связи из труб 110 мм	м2	37,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Демонтаж трубопроводов канализации связи из труб 110 мм	м	37,5		329,00	329,00	0,00	12 337,50	12 337,50
3.7	Герметизация ввода труб в колодец	шт	2		0,00				
3.8	Герметизация ввода труб в колодец	шт	2	490	1 229,00	1 719,00	980,00	2 458,00	3 438,00
3.9	Погрузка - перевозка строительного мусора	м3	10,9		0,00				
3.10	Погрузка строительного мусора (бой асфальта и бетона, труб, кабеля...) в автомобили-самосвалы	м3	10,9		571,00	571,00	0,00	6 223,90	6 223,90
3.11	Перевозка строительного мусора (бой асфальта и бетона, труб, кабеля...) на постоянную свалку*	м3	10,9		1 317,00	1 317,00	0,00	14 355,30	14 355,30
3.12	Земляные работы				0,00				
3.13	Разбработка грунта	м3	10		0,00				
3.14	Разработка грунта (траншея, котлованы для колодцев, приемные котлованы для ГНБ)	м3	9		1 493,00	1 493,00	0,00	13 437,00	13 437,00
3.15	Разработка грунта в ручную (траншея, котлованы для колодцев, приемные котлованы для ГНБ)	м3	1		2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	2 283,00
3.16	Обратная засыпка траншеи с трамбованием	м3	10		0,00				
3.17	Обратная засыпка траншеи грунтом с трамбованием	м3	9,5		746,00	746,00	0,00	7 087,00	7 087,00
3.18	Обратная засыпка траншеи грунтом с трамбованием в ручную	м3	0,5		1 142,00	1 142,00	0,00	571,00	571,00
4	**МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ**				0,00				
4.1	Монтаж кабелей связи	м	302,8		0,00				
4.2	Монтаж ВОЛС (16 волокон)	м	302,8	71,2	255,00	326,20	21 559,36	77 214,00	98 773,36
4.3	Монтаж разветвительных муфт	шт	2		0,00				
4.4	Монтаж разветвительной муфты (четыре кабеля ТПП 100)	шт	1	3595,2	193 185,00	196 780,20	3 595,20	193 185,00	196 780,20
4.5	Монтаж разветвительной муфты (три кабеля ТПП 100, один ТПП 20)	шт	1	3595,2	115 911,00	119 506,20	3 595,20	115 911,00	119 506,20
4.6	Разварка кросса (16 волокон)	шт	1		0,00				
4.7	Разварка кросса (16 волокон)	шт	1		108 605,00	108 605,00	0,00	108 605,00	108 605,00
4.8	Разварка муфты (16 волокон)	шт	1		0,00				
4.9	Разварка муфты (16 волокон)	шт	1	3595,2	54 302,00	57 897,20	3 595,20	54 302,00	57 897,20
4.10	Герметизация ввода в здание	шт	2		0,00				
4.11	Герметизация ввода в здание	шт	2	490	1 229,00	1 719,00	980,00	2 458,00	3 438,00
4.12	Измерения волоконно-оптического кабеля	компл	2		0,00				
4.13	Измерения волоконно-оптического кабеля (рефлектограммы на различных этапах монтажа)	компл	2		19 670,00	19 670,00	0,00	39 340,00	39 340,00
5	**Демонтаж кабелей связи и муфт**	м	644,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Демонтаж ВОЛС	м	229,7		153,00	153,00	0,00	35 144,10	35 144,10
5.2	Демонтаж ТПП	м	414,9		167,00	167,00	0,00	69 288,30	69 288,30
5.3	Демонтаж коробок распределительных и ответвительных муфт	шт	84		0,00				
5.4	Демонтаж коробок распределительных телефонных	шт	14		176,00	176,00	0,00	2 464,00	2 464,00
5.5	Демонтаж коробок распределительных оптических	шт	56		351,00	351,00	0,00	19 656,00	19 656,00
5.6	Демонтаж ответвительной муфты	шт	11		527,00	527,00	0,00	5 797,00	5 797,00
5.7	Демонтаж оптического кросса	шт	3		702,00	702,00	0,00	2 106,00	2 106,00
6	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Фрезерование асфальтобетонных покрытий проездов и улиц при помощи фрезы	п.м.	37,2		263,00	263,00	0,00	9 783,60	9 783,60
6.2	Разборка бортового камня марки БР 100.30.18 (20% новый) на бетонном основании	п.м.	2		176,00	176,00	0,00	352,00	352,00
6.3	Восстановление бортового камня марки БР 100.30.18 (20% новый) на бетонном основании	п.м.	2	700	527,00	1 227,00	1 400,00	1 054,00	2 454,00
6.4	Устройство А/Б покрытий	м2	18,6		0,00				
6.5	Устройство бетонного основания толщина - 18 см	м2	18,6	1800	1 054,00	2 854,00	33 480,00	19 604,40	53 084,40
6.6	Устройство А/Б покрытий - 10 см. Смесь крупнозернистая	м2	18,6	2180	1 405,00	3 585,00	40 548,00	26 133,00	66 681,00
6.7	Устройство А/Б покрытий - 5 см. Смесь мелкозернистая	м2	18,6	1800	1 405,00	3 205,00	33 480,00	26 133,00	59 613,00
6.8	**ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ПНР/ПРОЧЕЕ**	компл	5		0,00				
6.9	Организация временных бытовых помещений на строительной площадке	компл	1		8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00
6.10	Подготовительные работы (приемка складирование материалов, инструмента, ограждения, устройство площадки для временного размещения)	компл	1		8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00
6.11	Монтаж временных ограждений, знаков и прочие предупредительные мероприятия	компл	1		8 781,00	8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00
6.12	Комплекс мероприятий по подготовке и согласованию документации на вывоз строительных отходов и грунта	компл	1		21 953,00	21 953,00	0,00	21 953,00	21 953,00
6.13	Комплекс мероприятий по подготовке документации, сдача-приемка, технадзор.	компл	1		175 622,00	175 622,00	0,00	175 622,00	175 622,00
7	**МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ**				0,00				

Передан через Диадок 08.04.2025 09:57 GMT+03:00
13d79557-1f16-4dfd-b55c-e300ce740627